


OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH V AREÁLU VENKOVNÍHO BAZÉNU SVITAVY

SITUACE STAVBY

M 1:250



LEGENDA PLOCH:

- ZPEVNĚNÁ PLOCHA Č.1
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA Č.2
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA Č.3

PASPORT OPRAV:

- ZPEVNĚNÁ PLOCHA Č.1**
- odstranění dlažby - plocha 1320 m²
 - odstranění podkladu (písek) tl. 15 cm - plocha 1320 m²
 - vybourání obrubníků - 415 m
 - doplnění ŠD fr. 0/32, tl. 20 cm - plocha 1320 m²
 - osazení obrubníků 5/20 - dl. 435 m
 - pokládka DK fr. 4/8, tl. 3 cm
 - pokládka DL 50/50/5, plocha 1380 m²

- ZPEVNĚNÁ PLOCHA Č.2**
- odstranění dlažby - plocha 186 m²
 - odstranění podkladu (písek) tl. 15 cm - plocha 186 m²
 - vybourání obrubníků - 67 m
 - doplnění ŠD fr. 0/32, tl. 20 cm - plocha 186 m²
 - osazení obrubníků 5/20 - dl. 67 m
 - pokládka DK fr. 4/8, tl. 3 cm
 - pokládka DL 50/50/5, plocha 186 m²

- ZPEVNĚNÁ PLOCHA Č.3**
- odstranění dlažby - plocha
 - odstranění podkladu (písek) tl. 15 cm - plocha 560 m²
 - vybourání obrubníků - 142 m
 - doplnění ŠD fr. 0/32, tl. 20 cm - plocha 535 m²
 - osazení obrubníků 5/20 - dl. 135 m
 - pokládka DK fr. 4/8, tl. 3 cm
 - pokládka DL 50/50/5, plocha 535 m²

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
Ing. BŘEZINA Jan	Ing. BŘEZINA Jan		
KRAJ: PARDUBICKÝ	MÍSTO: SVITAVY		
INVESTOR: SPORTES Svitavy, s.r.o.			
AKCE	Oprava zpevněných ploch v areálu venkovního bazénu Svitavy		
ČÍSLO ZAKÁZKY	61/2018/TP		
AROP. ČÍSLO	568_02 SVITAVY		
STUP. DOKUM.	OS+SPS		
DATUM	08.09.2019		
FORMAT			
MĚRITKO	ČÍSLO PŘÍLOHY	PARÉ	
1:250	B	O	